Composição 01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE

DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE:	VELICIDADE MÉDIA (KMH):	40,00
	ADOTADA (KM):	70,27

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TEMPO DE VIAGEM	REFERÊNCIA		NÚMERO DE VIAGENS	VALOR UNITÁRIO (R$/H)	VALOR TOTAL (R$)
				TABELA	CÓDIGO			
1	**TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS**							
	Deslocamento com cavalo mecânico + reboque	14	1,7567	SICRO	A9321	4	391,5251	R$ 38.516,36
	Trator de esteiras	1						
	Motoniveladora	1						
	Carregadeira de pneus	2						
	Retroescavadeira	2						
	Escavadeira Hidráulica	1						
	Rolo Compactador Liso	1						
	Rolo Compactador pneus	1						
	Rolo Compactador pé de carneiro	1						
	Rolo compactador pé de tandem	1						
	Vibroacabadora de asfalto	1						
	Trator agrícola	2						
							SUBTOTAL	**R$ 38.516,36**
2	**DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS**							
	Distribuidor de asfalto	1	1,7567	SICRO	E9509	2	335,3671	R$ 1.178,28
	Caminhão Tanque	1	1,7567	SICRO	E9669	2	285,7862	R$ 1.004,08
	Caminhão basculante 10 m³	10	1,7567	SICRO	E9579	2	310,7873	R$ 10.919,20
	Caminhão Carroceria	1	1,7567	SICRO	E9508	2	198,3129	R$ 696,75
							SUBTOTAL	**R$ 13.798,31**

	TOTAL	**R$ 52.314,67**

ROBERTA CENTOFANTE:01416516018

Assinado de forma digital por ROBERTA CENTOFANTE:01416516018
Dados: 2026.07.13 16:56:42 -03'00'